

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁城县三座店镇中心小学院墙工程

标段：宁城县三座店镇中心小学院墙工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建院墙127米						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.0米	m3	139.7			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	81.91			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:5km	m3	57.79			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	8.89			
5	011702001001	基础	1. 基础类型:基础垫层 复合模板	m2	25.4			
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	48.9			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖砌院墙 2. 墙体类型:240mm厚清水墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	63.4			
8	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖砌院墙 2. 墙体类型:370mm厚清水墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	5.64			
9	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 柱类型:矩形 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	2.92			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ8	t	0.15			
11	011701003001	里脚手架	里脚手架	m2	279.4			
		分部小计						
		拆除院墙127米						
12	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除砖基础	m3	48.9			
13	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除砖墙 2. 砌体材质:红砖 3. 拆除高度:2.2	m3	71.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宁城县三座店镇中心小学院墙工程 标段：宁城县三座店镇中心小学院墙工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：宁城县三座店镇中心小学院墙工程

标段：宁城县三座店镇中心小学院墙工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：