

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁城县三座店镇苏家窝铺小学院墙及地面铺装工程  
标段：宁城县三座店镇苏家窝铺小学院墙及地面铺装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		红砖硬化地面						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.18 3. 部位: 红砖硬化土方	m3	198			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5km	m3	198			
3	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:硬化基层	m2	1100			
4	010401013001	砖散水、地坪	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 垫层材料种类、厚度:2cm砂结合层	m2	1100			
5	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:10cm天然级配砂砾	m3	110			
		分部小计						
		新建院墙83米						
6	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.0米	m3	91.3			
7	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	53.53			
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:5km	m3	37.77			
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	5.81			
10	011702001001	基础	1. 基础类型:基础垫层 复合模板	m2	16.6			
11	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	31.96			
12	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖砌院墙 2. 墙体类型:240mm厚清水墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	41.43			
13	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖砌院墙 2. 墙体类型:370mm厚清水墙	m3	3.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宁城县三座店镇苏家窝铺小学院墙及地面  
铺装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：宁城县三座店镇苏家窝铺小学院墙及地面铺装工程 标段：宁城县三座店镇苏家窝铺小学院墙及地面铺装工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 规费、税金项目计价表

工程名称：宁城县三座店镇苏家窝铺小学校  
墙及地面铺装工程

标段: 宁城县三座店镇苏家窝铺小学院墙及地面铺装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：