

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目
 第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A. 1	土石方工程							
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.3m以内 3. 土方开挖:挖掘机（含工作面及放坡）	m3	12.22				
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.3m以内 3. 弃土运距:3KM 4. 土方开挖:挖掘机（含工作面及放坡）	m3	4.06				
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.7m 3. 土方开挖:挖掘机（含工作面及放坡）	m3	290.69				
4	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.7m 3. 弃土运距:3km 4. 土方开挖:挖掘机（含工作面及放坡）	m3	96.13				
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求:符合规范要求 2. 填方材料品种:原土	m3	302.91				
		分部小计							
	A. 4	砌筑工程							
6	010401005001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:空心砖、190*190*90、MU10 2. 墙体类型:	m3	1.03				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目 第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			100 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0						
7	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块、A5 2. 墙体类型:250 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	47.94				
8	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块、A5 2. 墙体类型:200 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	35.02				
9	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级:MU20、240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	0.68				
		分部小计							
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程							
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送高度:20m以内	m3	7.18				
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m3	11.43				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目
 第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
12	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20m以内	m3	25.83				
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	7.79				
14	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20m以内	m3	12.71				
15	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.46				
16	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3.06				
17	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20m以内	m3	57.49				
18	010505006001	栏板	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20m以内	m3	4.25				
19	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20m以内	m3	11.43				
20	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度	m2	9.74				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目
 第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:C30 3. 泵送高度:20m以内						
21	010507001001	散水、坡道	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 做法:详见甘12J16-12-散3	m2	47.82				
22	010507001002	坡道	1. 做法:详见23J909-1-14-坡5	m2	7.56				
23	010507003002	地沟	1. 沟截面净空尺寸:1000*1400（参图集《甘12G4》） 2. 垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土	m	22.8				
24	010507004001	平台	1. 做法:详见甘12J16-51-地36（平台） 2. 混凝土种类:C20商砼 3. 面层材料种类、厚度:20厚糙面花岗岩板	m2	2.55				
25	010507004002	台阶	1. 做法:详见甘12J16-8-台5 2. 混凝土种类:C20商砼 3. 面层材料种类、厚度:20厚糙面花岗岩板	m2	7.81				
26	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送高度:20m以内	m3	1.51				
27	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1. 名称:烟道、通风道 2. 混凝土强度等级:C20	m	3.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目
 第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
28	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ6	t	1.249				
29	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ8~Φ10 三级钢	t	7.468				
30	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ8	t	0.428				
31	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ12~Φ14 三级钢	t	2.058				
32	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ16~Φ25 三级钢	t	8.637				
33	010516003001	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 规格：Φ20以内	个	192				
34	010516003002	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 规格：Φ22以内	个	70				
35	010516003003	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 规格：Φ22以内	个	58				
		分部小计							
	A.6	金属结构工程							
36	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称：预埋件及其它 2. 钢材品种、规格：Q235、厚板等	t	0.012				
		分部小计							
	A.8	门窗工程							
37	010801002001	木质门带套	1. 名称：实木装饰门（带门套）	m2	13.56				
38	010802003001	钢质防火门	1. 名称：钢制防火门	m2	7.2				
39	010802004001	防盗门	1. 名称：钢制保温防盗门	m2	6.24				
40	010802001001	金属（塑钢）门	1. 名称：肯德基	m2	5.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目 第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			门						
41	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:60系列铝合金断桥隔热平开窗（含纱扇）	m2	74.52				
42	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:断桥隔热铝合金固定窗 2. 玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃	m2	2.7				
43	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:天然大理石（宽度260mm）	m2	11.18				
44	010807005001	金属防盗栅	1. 名称:不锈钢防盗栅	m2	33.48				
45	010803002001	防火卷帘（闸）门	1. 名称:挡烟垂壁 2. 材质:钢制 3. 启动装置品种、规格:1套	m2	8.42				
		分部小计							
	A. 9	屋面及防水工程							
46	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:小青瓦 2. 做法:详见甘12J16-236-坡屋3	m2	69.76				
47	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:不锈钢管、Φ110 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:钢制雨水口4个	m	28.8				
		分部小计							
	A. 10	保温、隔热、防腐工程							
48	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100	m2	184.12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目 第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			厚B1级挤塑聚苯板 2. 防水材料种类及厚度:3+4厚防水两道 3. 做法:详见甘12J16-213-屋12 4. 部位:平屋顶						
49	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:90厚B1级挤塑聚苯板	m2	332.71				
50	011001004001	保温柱、梁	1. 保温隔热部位:地梁底及外侧面 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:300厚炉渣	m2	82.67				
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
51	011102003001	块料楼地面	1. 做法:详见甘12J16-53-地43 2. 地暖垫层:60厚C20细石混凝土 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300地板砖 4. 保温材料品种、规格:50厚聚苯板 5. 防水材料种类:1.2厚丙纶布防水两道	m2	25.4				
52	011102003002	块料楼地面	1. 做法:详见甘12J16-84-地42 2. 地暖垫层:60	m2	120.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目
 第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			厚C20细石混凝土 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地板砖 4. 保温材料品种、规格:50厚聚苯板						
53	011102003003	块料楼地面	1. 做法:详见甘12J16-87-楼59（不含防水） 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地板砖 3. 保温材料品种、规格:30厚聚苯板	m2	144.06				
54	011102003004	块料楼地面	1. 做法:详见甘12J16-84-地48 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗岩	m2	18.74				
55	011105002001	石材踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗岩	m2	5.33				
56	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:地砖脚线 800*130	m2	20.2				
57	011106001001	石材楼梯面层	1. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩	m2	15.82				
58	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗岩	m2	2.22				
		分部小计							
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目
 第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
59	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	332.71				
60	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	706.1				
61	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*400 仿石砖	m2	78.03				
62	011204003002	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖 3. 做法:详见甘12J16-142-内84	m2	124.38				
63	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:浴厕成品隔断	m2	7.52				
		分部小计							
	A.13	天棚工程							
64	011302001001	吊顶天棚	1. 名称:轻钢龙骨铝扣板吊顶 2. 高度:3000mm	m2	25.4				
65	011302001002	吊顶天棚	1. 名称:轻钢龙骨矿棉板吊顶 (阅览室)	m2	167.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目
 第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 高度:3000mm						
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
66	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 做法:甘12J16-28-外21 (不含基层) 3. 涂料品种、喷刷遍数:外墙水包水仿石漆	m2	278.55				
67	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 做法:详见甘12J16-126-内38 (不含基层) 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料两遍	m2	473.04				
68	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 做法:详见甘12J16-168-棚4 (不含基层) 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆两遍	m2	20.7				
69	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:楼梯梯板底 2. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆两遍	m2	19.15				
70	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:挑檐底 2. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆两遍	m2	59.36				
		分部小计							
	A. 15	其他装饰工程							
71	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ60*1.0	m	5.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目 第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢管 Φ32*2 3. 部位:坡道						
72	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ60*1.0 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢管 Φ32*2 3. 部位:楼梯	m	9.1				
73	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石板 2. 支架、配件品种、规格:镀锌型钢	m2	3				
74	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:防水镀膜玻璃	m2	2.5				
		分部小计							
		措施项目							
75	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:7.35m	m2	376.68				
76	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:7.35m、地上二层	m2	376.68				
77	011702001001	基础	1. 基础类型:独基垫层	m2	15.31				
78	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	27.55				
79	011702002001	矩形柱	1、构件类型:矩形柱	m2	259.76				
80	011702003001	构造柱	1、构件类型:矩形构造柱	m2	183.62				
81	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度:3.6m以内	m2	325.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 12 页 共 12 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水系统							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R、1.60MPa De40*4.5mm ² 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗及水压试验	m	6.2				
2	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R、1.60MPa De32×3.6mm ² 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗及水压试验	m	5.8				
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R、1.60MPa De25×2.8mm ² 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗及水压试验	m	5.1				
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R、1.60MPa De20×2.3mm ² 4. 连接形式:热	m	5.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目
 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 管道消毒冲洗及水压试验						
5	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：难燃橡塑管壳 2. 绝热厚度：50mm	m3	0.04				
6	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料：保护层采用难燃塑料布	m2	0.72				
7	031002001001	管道支架	1. 类型：管道支架 2. 内容：型钢，刷银粉漆两遍 3. 其它：详见图纸设计说明	kg	12.5				
8	031003001001	螺纹阀门	1. 名称：闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN25、1.6MPa	个	1				
9	031003001004	螺纹阀门	1. 名称：闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN32、1.6MPa	个	1				
10	031003001002	螺纹阀门	1. 名称：逆止阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN32、1.6MPa	个	1				
11	031003001005	螺纹阀门	1. 名称：逆止阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN25、1.6MPa	个	1				
12	031002003001	套管	1. 类型：套管 2. 材质、规格：钢套管DN40	个	2				
13	031003013001	水表	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			LXS-25（IC卡式） 3. 连接形式：螺纹连接						
14	031003013002	水表	1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 型号、规格：LXS-32（IC卡式） 3. 连接形式：螺纹连接	组	1				
15	031004006001	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲式	组	3				
16	031004003001	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：台式 3. 组装形式：冷热水	组	4				
17	031004004001	洗涤盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：洗涤盆单嘴	组	1				
18	030901013001	灭火器	1. 形式：手提式 2. 规格、型号：MF/ABC. 3	具	4				
		分部小计							
		排水系统							
19	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内（外） 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC排水管De110 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：排水管通球试验	m	18.7				
20	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC排水管De50	m	4.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 给排水工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4. 连接形式:螺纹连接	m	18.8				
2	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4. 连接形式:螺纹连接	m	14.4				
3	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4. 连接形式:螺纹连接	m	8.2				
4	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 4. 连接形式:螺纹连接	m	47				
5	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4. 连接形式:螺纹连接	m	12				
6	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡胶绝热 2. 绝热厚度:35mm	m3	0.3				
7	031208007001	防潮层、保护	1. 材料:镀锌薄	m2	8.57				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		层	钢板 2. 厚度:0.35mm						
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN50	个	2				
9	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN50	个	2				
10	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN25	个	10				
11	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R塑铝稳态管, S3.2型, 管径d32*4.4 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	25.6				
12	030703022001	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 型号:DN20	个	10				
13	031005006001	地板辐射采暖	1. 类型:地板辐射采暖管 2. 管道材质、规格:耐热聚乙烯(PE-RT)管, S4型D20*2.3 3. 压力试验及吹扫设计要求:水压试验 4. 其他:详见图纸设计说明	m	887				
14	030701004001	通风机	1. 名称:吸顶通风机(自带止回阀)BLD-12	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：采暖工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目
 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:LB配电箱 2. 规格:500*800*180 3. 其他:详见图纸设计说明 4. 安装方式:底边距地1.6m	台	2				
2	030404017004	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 规格:500*800*180 3. 其他:详见图纸设计说明 4. 安装方式:底边距地1.6m	台	1				
3	030412001002	普通灯具	1. 名称:声光控吸顶灯 2. 型号、规格:YZ-220V-14W	套	4				
4	030412001003	普通灯具	1. 名称:人体感应灯灯 2. 型号、规格:LED-220V-14W	套	7				
5	030412001004	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号、规格:LED-220V-14W	套	4				
6	030412001005	普通灯具	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 型号、规格:LED灯 50W	套	1				
7	030412001006	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号、规格:50W	套	19				
8	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V-10A	个	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
9	030404034003	照明开关	1. 名称: 双联开关 2. 规格: 250V-10A	个	5				
10	030404034002	照明开关	1. 名称: 三联开关 2. 规格: 250V-10A	个	2				
11	030404035001	插座	1. 名称: 安全型二、三极插座 2. 材质、规格: 250V 10A	个	25				
12	030411006005	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 详见图纸设计说明	个	35				
13	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 暗敷 4. 电压等级 (kV): 0.6/1.0	m	8.1				
14	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-5*6 3. 敷设方式、部位: 暗敷 4. 电压等级 (kV): 0.6/1.0	m	11.3				
15	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 3*16 3. 敷设方式、部位: 暗敷 4. 电压等级 (kV): 0.6/1.0	m	29.6				
16	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号、规格: BV-2.5mm ²	m	543.3				
17	030411004002	配线	1. 名称: 管内穿线	m	342				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号、规格：BV-4. 0mm ²						
18	030411001021	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PE16	m	176.1				
19	030411001020	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PE20	m	112				
20	030411001026	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PE25	m	10.3				
21	030411001024	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC50	m	6.8				
		分部小计							
		弱电							
22	030404017003	配电箱	1. 名称：HE配电箱 2. 规格：350*300*120 3. 其他：详见图纸设计说明 4. 安装方式：底边距地0.5m	台	1				
23	030502005001	双绞线缆	1. 名称：超五类四对双绞线 2. 敷设方式：穿管敷设	m	127.9				
24	030502007004	光缆	1. 名称：G. 657A 光纤 2. 敷设方式：暗敷	m	24				
25	030502007008	光缆	1. 规格：SYWV-75-5 2. 敷设方式：暗敷	m	46.2				
26	030411001015	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC20	m	168.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
27	030411001025	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32	m	20				
28	030502004001	电视、信息插座	1. 名称:信息插座	个	7				
29	030502004004	电视、信息插座	1. 名称:电话插座	个	7				
30	030502004005	电视、信息插座	1. 名称:电视插座	个	7				
31	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	21				
		分部小计							
		防雷接地							
32	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:-40*4镀锌扁钢	m	23.8				
33	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 规格:φ12镀锌圆钢	m	60.2				
34	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	16.2				
35	03B005	接地测试卡	1. 名称:接地测试卡	个	4				
36	030409008001	等电位端子箱	1. 名称:总等电位接地端子箱	台	1				
37	030409008002	等电位端子箱	1. 名称:等电位接地端子箱	台	1				
		分部小计							
		应急照明							
38	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:WDZN-BYJ-4.0mm ²	m	40.5				
39	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	379.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 电气工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水土建工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	1.	给水							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2.4m内	m3	207.82				
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2.4m内 3. 运距:3KM	m3	10.4				
3	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填土	m3	207.82				
4	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:中（粗）砂	m3	10.4				
5	040504002001	预制混凝土井	1. 名称:预制混凝土阀门井 2. 规格(内径):Φ*H=1*1.8m	座	3				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外给水土建工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费	1.807				
2	041109001002	文明施工费	人工费	2.626				
3	041109001003	安全施工费	人工费	17.082				
4	041109001004	临时设施费	人工费	6.214				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费	6.37				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费	0.78				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费	3.05				
8	041109003001	二次搬运费	人工费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费	4.07				
11	04B001	工程定位复测费	人工费	0.77				
12	04B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外给水土建工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外给排水工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外给水土建工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外给水土建工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水安装工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水安装工程 标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费	1.807				
2	041109001002	文明施工费	人工费	2.626				
3	041109001003	安全施工费	人工费	17.08 ₂				
4	041109001004	临时设施费	人工费	6.214				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费	6.37				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费	0.78				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费	3.05				
8	041109003001	二次搬运费	人工费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费	4.07				
11	04B001	工程定位复测费	人工费	0.77				
12	04B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给水安装工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外给水安装工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外给水安装工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外给水安装工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外排水土建工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费	1.807				
2	041109001002	文明施工费	人工费	2.626				
3	041109001003	安全施工费	人工费	17.08 ₂				
4	041109001004	临时设施费	人工费	6.214				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费	6.37				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费	0.78				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费	3.05				
8	041109003001	二次搬运费	人工费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费	4.07				
11	04B001	工程定位复测费	人工费	0.77				
12	04B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外排水土建工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 室外排水土建工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外排水土建工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外排水土建工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外排水土建工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水安装工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费	1.807				
2	041109001002	文明施工费	人工费	2.626				
3	041109001003	安全施工费	人工费	17.08 ₂				
4	041109001004	临时设施费	人工费	6.214				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费	6.37				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费	0.78				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费	3.05				
8	041109003001	二次搬运费	人工费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费	4.07				
11	04B001	工程定位复测费	人工费	0.77				
12	04B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外排水安装工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 室外排水安装工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外排水安装工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外排水安装工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外供热土建工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	1.	供热							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m内	m3	234.92				
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m内 3. 运距:3KM	m3	16				
3	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填土	m3	234.92				
4	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:中（粗）砂	m3	16				
5	040504002001	混凝土井	1. 垫层、基础材质及厚度:C20商砼 2. 混凝土强度等级:C30商砼 3. 规格（内径）:L*B*H=1.5*1.5*2（m） 4. 井盖、井圈材质及规格:Φ700重型铸铁井圈井盖	座	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外供热土建工程 标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费	1.807				
2	041109001002	文明施工费	人工费	2.626				
3	041109001003	安全施工费	人工费	17.08 ₂				
4	041109001004	临时设施费	人工费	6.214				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费	6.37				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费	0.78				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费	3.05				
8	041109003001	二次搬运费	人工费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费	4.07				
11	04B001	工程定位复测费	人工费	0.77				
12	04B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外供热土建工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 室外供热土建工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外供热土建工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外供热土建工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外供热安装工程 标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费	1.807				
2	041109001002	文明施工费	人工费	2.626				
3	041109001003	安全施工费	人工费	17.08 ₂				
4	041109001004	临时设施费	人工费	6.214				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费	6.37				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费	0.78				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费	3.05				
8	041109003001	二次搬运费	人工费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费	4.07				
11	04B001	工程定位复测费	人工费	0.77				
12	04B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外供热安装工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 室外供热安装工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外供热安装工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外供热安装工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外供热安装工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m	m3	96				
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填土	m3	96				
3	040803001001	电缆	1. 名称:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2. 型号、规格:YJV-4*25+1*35 3. 电压 (kV):0.6/1KV	m	50				
4	040803003001	光缆	1. 名称:G. 657A 光纤	m	30				
5	040803002001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:DN50 3. 材质:镀锌钢管 4. 敷设方式:埋地	m	45				
6	040803002002	电缆保护管	1. 名称:光缆保护管 2. 规格:DN32 3. 材质:镀锌钢管 4. 敷设方式:埋地	m	25				
7	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:200厚C20商砼 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU25、240*115*53 蒸压粉煤灰砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 4. 规格（内径）:Φ	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外电气工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外电气工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费	1.807				
2	041109001002	文明施工费	人工费	2.626				
3	041109001003	安全施工费	人工费	17.08 ₂				
4	041109001004	临时设施费	人工费	6.214				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费	6.37				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费	0.78				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费	3.05				
8	041109003001	二次搬运费	人工费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费	4.07				
11	04B001	工程定位复测费	人工费	0.77				
12	04B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外电气工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 室外电气工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外电气工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外电气工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040204002001	块料铺设	1. 块料品种、规格:透水砖、300*150*50 2. 垫层层材料种类:100厚C20商品混凝土	m2	257				
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:预制混凝土道牙、700*350*150 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15商品砼 3. 做法:详见施工图	m	115				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外铺装工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费	1.807				
2	041109001002	文明施工费	人工费	2.626				
3	041109001003	安全施工费	人工费	17.08 ₂				
4	041109001004	临时设施费	人工费	6.214				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费	6.37				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费	0.78				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费	3.05				
8	041109003001	二次搬运费	人工费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费	4.07				
11	04B001	工程定位复测费	人工费	0.77				
12	04B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外铺装工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 室外铺装工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外铺装工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外铺装工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外铺装工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	050405001001	环境保护费	人工费	1.313				
2	050405001002	文明施工费	人工费	1.911				
3	050405001003	安全施工费	人工费	14.82				
4	050405001004	临时设施费	人工费	4.524				
5	050405001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.874				
6	050405001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	050405002001	夜间施工增加费	人工费	2.23				
8	050405004001	二次搬运费	人工费	0				
9	050405008001	已完工程及设备保护费	人工费	0.06				
10	050405005001	冬雨季施工增加费	人工费	2.96				
11	05B001	工程定位复测费	人工费	0.55				
12	05B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	05B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 绿化工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 绿化工程

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铁艺围墙

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设
项目

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

复核人（造价工程师）：

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铁艺围墙

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 铁艺围墙

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：铁艺围墙

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铁艺围墙

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：铁艺围墙

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平板桥

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.15m	m3	5.04				
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	5.04				
3	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.15m 3. 运距:3KM	m3	6				
4	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:毛石 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	0.96				
5	040303005001	混凝土墩(台)身	1. 部位:墩(台)身 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C30 P8	m3	0.88				
6	040304003001	预制混凝土板	1. 部位:板 2. 安装方式:汽车式起重机 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土种类:商砼 5. 运距:1KM	m3	0.96				
7	040202011001	碎石	1. 石料规格:20~40	m2	3.2				
8	040901002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类:Φ14	t	0.192				
		分部小计							
		措施项目							
9	041102014001	板模板	1. 构件类型:预制板	m2	10.8				
10	041102005001	墩(台)身模板	1. 构件类型:桥墩	m2	5.6				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平板桥		标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设 项目		第 2 页 共 2 页	
合 计					

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 平板桥

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 平板桥

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 平板桥

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 平板桥

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：平板桥

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：平板桥

标段：肃南县大河乡光华村文化活动建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：