

西固东校区学生公寓下水管道
改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

西固东校区学生公寓下
水管道改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：西固东校区学生公寓
下水管道改造项目

第 1 页 共 1 页

一、编制依据

1. 施工图纸及现场实际勘验；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
3. 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
4. 《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；
5. 《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2022；
6. 《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2019地区基价）》；
7. 《甘肃省安装工程预算定额（2019地区基价）》；
8. 《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额（2010）及配套地区基价》；
9. 《兰州市2025年下半年建设工程人工费指导价格》的通知；
10. 主要材料费按2025年兰州市第六期指导价格计入，部分采用市场价格；
11. 《关于建筑业营业税改增值税调整甘肃省建设工程计价依据的实施意见》（甘建价[2016]119号）；
12. 《甘肃省住房和城乡建设厅<关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定>的通知》（甘建价[2019]118号）；
13. 工程类别：三类工程，计取二次搬运费。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：西固东校区学生公寓下水管道改造项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		室内拆除							
1	011602001001	拆除混凝土盥洗槽	1. 构件名称:混凝土盥洗槽 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:600mm宽, 850mm高 3. 构件表面的附着物种类:瓷砖 4. 建筑垃圾外运运距:自行考虑 (部位为上面带瓷砖分部)	m	96.81				
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:现状砖砌盥洗槽 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除砌体的截面尺寸:600mm宽, 850mm高 4. 砌体表面的附着物种类:瓷砖 5. 建筑垃圾外运运距:自行考虑 (地下砖砌支墩)	m	50.26				
3	011605001001	拆除蹲台	1. 拆除构件名称:拆除卫生间蹲台(好敏、启明) 2. 拆除的基层类型:拆除卫生间蹲台(含蹲便器拆除, 面层地砖拆除), 蹲台高度为150mm 3. 饰面材料种类:地砖 4. 建筑垃圾外运运距:自行考虑	m ²	126				
4	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层	m ²	527				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：西固东校区学生公寓下水管道改造 第 2 页 共 4 页
 项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			类型:拆除现有地砖地面至找坡层 2.建筑垃圾外运运距:自行考虑						
5	011605002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:铲除现有瓷砖墙面至防水层 2.说明:启明公寓为墙面局部拆除,好敏公寓为内墙面0.9米高拆除 3.建筑垃圾外运运距:自行考虑	m ²	401				
6	011603001001	成品卫生间隔断拆除	1.构件名称:卫生间隔断拆除 2.说明:卫生间隔断保护性拆除(80%利旧、20%垃圾外运)	m ²	526.53				
		分部小计							
		室外拆除							
7	041001009001	拆除化粪池	1.结构形式:玻璃钢化粪池 2.规格尺寸:50方 3.建筑垃圾外运运距:综合考虑	座	1				
		分部小计							
		给水工程							
8	011612002001	水表拆除	1.名称:水表拆除 2.规格:DN100内 3.运距:自行考虑	个	2				
9	011612001001	管道拆除	1.管道种类、材质:内衬塑(PE)钢管拆除	m	495.26				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：西固东校区学生公寓下水管道改造项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格:DN50内 3. 运距:自行考虑 4. 管道上的附着物种类:含阀门拆除						
10	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:内衬塑(PE)钢管拆除 2. 规格:DN100内 3. 运距:自行考虑 4. 管道上的附着物种类:含阀门拆除	m	114.2				
		分部小计							
		排水工程							
11	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:柔性机制排水铸铁管 2. 规格:DN200内 3. 运距:自行考虑	m	41.36				
12	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质:柔性机制排水铸铁管 2. 规格:DN150内 3. 运距:自行考虑	m	212.93				
13	011612001005	管道拆除	1. 管道种类、材质:柔性机制排水铸铁管 2. 规格:DN100内 3. 运距:自行考虑	m	920.83				
		分部小计							
		采暖工程							
14	011612001006	管道拆除	1. 管道种类、材质:采暖管道	m	215				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：西固东校区学生公寓下水管道改造项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		楼地面装修工程							
1	011101003001	卫生间蹲台（有防水）	1. 部位：卫生间蹲台 2. 高度：150mm 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 蹲台回填：1:6水泥焦渣 5. 蹲台外侧：120mm宽，150mm高小红砖砌筑+贴砖、防水层：1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 6. 其它要求：详见图集02J915-70	m ²	126				
2	011102003001	块料楼地面（有防水）	1. 部位：卫生间楼地面 2. 找平层厚度、砂浆配合比：2.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 3. 防水层：1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 4. 防水保护层：20mm厚DS M20砂浆找平层 5. 结合层厚度、砂浆配合比：4.5mm厚DTA砂浆结合层 6. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚防滑地砖面层（地面局部拆除部位地砖规格颜色同同位置卫	m ²	527				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：西固东校区学生公寓下水管道改造项目 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			卫生间地砖规格及颜色，地面整体拆除部分地砖颜色规格以建设单位选定为准） 7. 嵌缝材料种类：DTG砂浆擦缝 8. 其余要求：详见设计图纸						
		分部小计							
		墙柱面装修工程							
3	011204003001	块料墙面（有防水）	1. 部位：卫生间墙面 2. 墙面基层及防水做法：6mm厚DP M2.0 砂浆分层压实抹平，2.0mm聚合物水泥防水砂浆，1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂（防水高度和贴砖高度一样） 3. 结合层：4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 4. 面层材料品种、规格、颜色：5mm厚墙面砖（墙面局部拆除恢复部位墙砖规格颜色同同位置卫生间墙砖规格及颜色，墙面整体拆除部分墙砖颜色规格以建设单位选定为准） 5. 缝宽、嵌缝	m2	401				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：西固东校区学生公寓下水管道改造项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			材料种类:白水泥擦缝 6.其余要求:详见设计图纸						
		分部小计							
		天棚装修工程							
4	011302001001	铝扣板吊顶	1. 部位:卫生间吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨不拆 3. 面层材料品种、规格:原有铝扣板面层拆除后,待管线更换完毕后利旧安装(按70%考虑) 4. 说明:拆除铝扣板面层及灯具为保护性拆除、此项为利旧70%的面层拆除及安装、灯具安装	m2	559.38				
5	011302001002	铝扣板吊顶	1. 部位:卫生间吊顶、拆除+新做 2. 龙骨材料种类、规格、中距:铝扣板专用龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝扣板面层安装,厚度满足设计要求,规格以甲方选定为准(拆除外运自行考虑) 4. 说明:此项为新做30%面层拆除及安装、灯具利旧安装	m2	258.3				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：西固东校区学生公寓下水管道改造项目 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		其它							
6	011505001001	定制不锈钢盥洗槽	1. 材料品种、规格、颜色:定制不锈钢盥洗槽 2. 支架、配件品种、规格:含安装所需所有配件 3. 样式:样式以建设单位选定为准	m	157.15				
7	011210005001	卫生间隔断	1. 部位:卫生间 2. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间隔断利旧安装 3. 配件品种、规格:卫生间隔断五金件损坏修补综合考虑	m2	421.22				
8	011210005002	卫生间隔断	1. 部位:卫生间 2. 隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间隔断安装(新做) 3. 配件品种、规格:满足设计要求(材质与旧材质一样)	m2	105.31				
		分部小计							
		措施项目							
9	011703001002	垂直运输		项	1				
10	011701003001	脚手架		m2	779				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：西固东校区学生公寓下水管道改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		给水工程								
1	031003013001	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格: DN100 3. 附件配置:含表前闸阀	组	2					
2	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	2					
3	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	2					
4	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN65	个	5					
5	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	4					
6	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	21					
7	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	42					
8	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	9					
9	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	14					
10	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	9					
11	031003001013	减压阀	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 阀后压力为0.15MPa-0.20MPa	个	18					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：西固东校区学生公寓下水管道改造项目 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 型号:YZ11X						
12	031003001012	减压阀	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 阀后压力为0.15MPa-0.20MPa 4. 型号:YZ11X	个	6				
13	031001007001	复合管	1. 安装部位:地沟内 2. 材质、规格:内衬塑 (PE) 管 DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足要求 5. 含管件 6. 给水管刷蓝色面漆	m	30.9				
14	031001007002	复合管	1. 安装部位:地沟内 2. 材质、规格:内衬塑 (PE) 管 DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足要求 5. 含管件 6. 给水管刷蓝色面漆	m	5.47				
15	031001007003	复合管	1. 安装部位:地沟内 2. 材质、规格:内衬塑 (PE) 管 DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足要求 5. 含管件 6. 给水管刷蓝色面漆	m	24.08				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：西固东校区学生公寓下水管道改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
16	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内衬塑 (PE) 管 DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足要求 5. 含管件 6. 给水管刷蓝色面漆	m	53.8				
17	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内衬塑 (PE) 管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足要求 5. 含管件 6. 给水管刷蓝色面漆	m	172.32				
18	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内衬塑 (PE) 管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足要求 5. 含管件 6. 给水管刷蓝色面漆	m	53.36				
19	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内衬塑 (PE) 管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及	m	127.51				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：西固东校区学生公寓下水管道改造项目 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吹、洗设计要求：满足要求 5. 含管件 6. 给水管刷蓝色面漆						
20	031001007008	复合管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内衬塑（PE）管 DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足要求 5. 含管件 6. 给水管刷蓝色面漆	m	80				
21	031001007009	复合管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内衬塑（PE）管 DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足要求 5. 含管件 6. 给水管刷蓝色面漆	m	62.08				
22	031002003001	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 规格：DN100 3. 洞口之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑	个	13				
23	031002003002	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 规格：DN80 3. 洞口之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑	个	28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：西固东校区学生公寓下水管道改造项目 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格、类型:500*1300mm 4. 附件名称、数量:含水嘴						
32	031004008004	水龙头	1. 名称:水龙头 2. 规格、类型:DN25	组	182				
33	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:地沟内 2. 材质、规格:柔性机制排水铸铁管 DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足要求 5. 含管件 6. 排水管刷黄棕色面漆	m	41.36				
34	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:地沟内 2. 材质、规格:柔性机制排水铸铁管 DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足要求 5. 含管件 6. 排水管刷黄棕色面漆	m	134.33				
35	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:柔性机制排水铸铁管 DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足要求 5. 含管件 6. 排水管刷黄棕色面漆	m	78.6				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：西固东校区学生公寓下水管道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：西固东校区学生公寓下水管道改造
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足要求 5. 供暖立管上、下两端的阀门利用 6. 热镀锌钢管螺纹连接时，对套丝时破坏的镀锌层表面以及外露丝扣部分除锈污后刷冷镀锌液，管道附件表面除锈后刷防锈底漆一遍，干燥后再刷银粉漆两遍	m	215				
2	031005001001	铸铁散热器	1. 名称：铸铁散热器安装（利旧） 2. 散热器整组拆卸下来除锈 3. 刷樟丹防锈漆两道、刷磁漆两道、每道漆应刷满 4. 漆晾干后整组按原位置安装，安装过程中不得损坏散热器	组	42				
3	031009001001	采暖工程系统调试	采暖工程系统调试	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
4	031301017002	脚手架搭拆		项	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：西固东校区学生公寓下水管道改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		化粪池75m³							
1	010101004001	挖基槽土方	1. 部位:化粪池 2. 土壤类别:综合考虑 3. 说明:包含放坡、工作面土方开挖量	m3	115.12				
2	010103001001	回填方	1. 部位:化粪池 2. 密实度要求:对称均匀回填、分层夯实,压实系数不小于0.94 3. 填方材料品种:现场开挖土 4. 包含放坡、工作面土方回填量	m3	31.67				
3	010103002001	余方弃置	1. 部位:化粪池 2. 废弃料品种:开挖弃土 3. 运距:自行考虑	m3	83.45				
4	010507006001	化粪池、检查井	1. 名称:钢筋混凝土化粪池 2. 型号:75方 3. 净空尺寸:11300*2500*3300mm 4. 垫层:100mmC20混凝土垫层 5. 底板及侧壁混凝土强度等级:C30、P6 6. 防水、抗渗要求:盖板及井圈内外侧20mm厚防水砂浆抹面,侧壁及池底环氧水泥改性聚合物防水防腐涂料涂刷 7. 其它:含模板、脚手架措施	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：西固东校区学生公寓下水管道改造项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			8. 具体做法: 详见图集22S702, G12-75F							
		分部小计								
		绿化恢复								
5	050101006001	清除草皮	1. 草皮种类: 铲除原有地面草皮	m ²	70					
6	050101009001	种植土回（换填）	1. 回填土质要求: 原有种植土 2. 取土运距: 综合考虑 3. 回填厚度: 综合考虑 4. 弃土运距: 综合考虑 5. 说明: 原有种植土开挖后丢弃, 待化粪池完工后重新回填新购种植土	m ³	21.9					
7	050102012001	铺种草皮	1. 铺种方式: 满铺草皮 2. 养护期: 1年	m ²	70					
8	030412001001	普通灯具	1. 名称: 地埋灯 2. 型号: 圆形	套	6					
9	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 水 3. 材质、规格: 塑料给水管 PE25 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足要求	m	40					
10	030901003001	喷头	1. 名称: 喷头 2. 安装部位: 室外	个	6					
		分部小计								
		措施项目								
11	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式单斗挖掘	台次	1					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：西固东校区学生公寓下水管道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001013	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001014	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001015	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001016	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004003	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

